



ПРАЙС-ЛИСТ на монтаж кондиционеров

№	Наименование услуги	Стоимость, руб.
1	Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа мощностью до 3 кВт (07 - 10)¹	12 000
2	Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа мощностью 3 - 4,5 кВт (11 - 14)¹	13 000
3	Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа мощностью 4,6 - 5,3 кВт (15 - 23)¹	14 000
4	Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа мощностью 5,4 - 7,3 кВт (24 - 30)¹	20 000

¹ При условии покупки кондиционера и закладки коммуникаций в УК «ЭНКО.Сервис». В ином случае стоимость работ увеличивается на 1000 руб.

Условия стандартного монтажа сплит-системы настенного типа

1. Установка внутреннего блока на стену.
2. Установка внешнего блока под окно без привлечения промышленного альпиниста (автовышки).
3. Длина фреоновых коммуникаций, соединяющих внутренний и внешний блоки, не превышает 5 метров.
4. Дренаж (гофрированный шланг Ø16мм) прокладывается совместно с фреоновыми коммуникациями под уклоном 5-7° для слива конденсата с внутреннего блока.
5. Короб 60х60 не более 0,5 метра (скрывает фреоновые провода).
6. Короб 16х16 не более 3,0 метра (скрывает питающий электрокабель).
7. Электрокабель не более 3 метров.
8. Толщина стены, в которой пробивается отверстие под трассу, не превышает 0,8 метра.
9. Между внешним и внутренним блоком не более одной стены.
10. При прокладке фреоновых коммуникаций не требуется штробление стен, пайка и дозаправка фреоном.
11. Сбор и очистка помещения от мелкого мусора, после монтажных работ. Крупногабаритный мусор собирается в строительные мешки, без транспортировки до мусорных баков.
12. Примерное время установки одного кондиционера составляет 2-3 часа.
13. Электропитание к оборудованию подводится силами заказчика.

Дополнительные услуги >>> стр. 2



ПРАЙС-ЛИСТ на монтаж кондиционеров

№	Дополнительные услуги	Стоимость, руб.
1	Предварительная закладка коммуникаций сплит-системы настенного типа мощностью до 3 кВт (07 - 10) ¹	6 500
2	Предварительная закладка коммуникаций сплит-системы настенного типа мощностью 3 - 4,5 кВт (11 - 14) ¹	7 500
3	Предварительная закладка коммуникаций сплит-системы настенного типа мощностью 4,6 - 5,3 кВт (15 - 23) ¹	8 500
4	Предварительная закладка коммуникаций сплит-системы настенного типа мощностью 5,4 - 7,3 кВт (24 - 30) ¹	9 500
5	Последующее выставление блоков после закладки коммуникаций до 3 кВт (07-10) ¹	4 000
6	Последующее выставление блоков после закладки коммуникаций 3 - 4,5 кВт (11 - 14) ¹	4 500
7	Последующее выставление блоков после закладки коммуникаций 4,6-5,3 кВт (15 - 23) ¹	6 000
8	Последующее выставление блоков после закладки коммуникаций 7,3 кВт (24 - 30) ¹	7 000
¹ При условии покупки кондиционера и закладки коммуникаций в УК «ЭНКО.Сервис». В ином случае стоимость работ увеличивается на 1000 руб.		
9	Демонтаж сплит-системы настенного типа мощностью до 3 кВт (07-10)	4 000
10	Демонтаж сплит-системы настенного типа мощностью 3-4,5 кВт (11-14)	4 250
11	Демонтаж сплит-системы настенного типа мощностью 4,6-5,3 кВт (16-22)	5 000
12	Демонтаж сплит-системы настенного типа мощностью 7,3 кВт (24-30)	6 000
13	Монтаж бризера ²	5 200
14	Бурение отверстия для системы (включая теплошумоизоляцию канала воздуховода, установку декоративной решетки на фасад)	3 700
15	Последующая установка бризера	1 500
² Стоимость второго и каждого последующего монтажа на одном объекте за один выезд уменьшается на 1000 руб.		
Прочие виды работ >>> стр. 3		



ПРАЙС-ЛИСТ на монтаж кондиционеров

№	Прочие виды работ	Стоимость, руб.
1	Выезд специалиста на объект для осмотра помещения	300
2	Штробы в кирпиче под магистраль	500 (за п/м)
3	Штробы в железобетоне под магистраль	1 000 (за п/м)
4	Штробы в кирпиче под электропроводку / дренаж	250 (за п/м)
5	Штробы в железобетоне под электропроводку / дренаж	500 (за п/м)
6	Установка дренажной помпы (БЕЗ ПОМПЫ)	2 500
7	Распакечивание и сборка оконного блока	500
8	Дополнительное отверстие в балконе	500
9	Дополнительная фреоновая магистраль - свыше 5 метров, сплит-система мощностью до 3,5 кВт	1 300 (за п/м)
10	Дополнительная фреоновая магистраль - свыше 5 метров, сплит-система мощностью до 5,3 кВт	1 500 (за п/м)
11	Дополнительная фреоновая магистраль - свыше 5 метров, сплит-система мощностью до 7,3 кВт	2 000 (за п/м)
12	Декоративный короб (белый цвет)	1 300 (за п/м)
13	Электрический провод в кабель-канале (с монтажом)	500 (за п/м)
14	Электрическая вилка (с монтажом)	100
15	Зимний комплект для работы кондиционера при отрицательных температурах (до - 40 С)	6 500
16	Привлечение автовышки. Цена за 1 час (21 м - от 2600 руб.; 28 м - от 5000 руб.; 40 м - от 7000 руб.)	от 2 600
17	Установка корзины	2 000
18	Техническое обслуживание сплит-систем	от 3 000
19	Заправка фреоном (100 гр.)	600
20	Пайка труб (1 стык)	150

Электропитание к оборудованию подводится силами Заказчика